

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*Przedmiotem zamówienia jest remont sali widowiskowej w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie ze sceną o powierzchni 179,6 m<sup>2</sup> wraz z wymianą rozdzielni głównej i rozdzielni elektrycznej sali, które znajdują się poza pomieszczeniem sali widowiskowej w zakresie:*

### **Robót budowlanych w szczególności wykonanie:**

- robót rozbiórkowych, w tym foteli kinowych, podłóg, rozebranie obudowy sceny, rozebranie ścian, filarów, kolumn, schodów betonowych,
- remont ścian, w tym wstawienie drzwi wewnętrznych (akustyczne), zamurowanie otworów w ścianach, uzupełnienie ubytków, wykonanie okładzin z płyt akustycznych z wełny mineralnej, malowanie, wykonanie obudów grzejników, wykonanie sufitów podwieszanych,
- remont posadzek- wykonanie posadzek cementowych wraz z izolacją przeciwwilgociową, przeciwwodną, cieplną i przeciwdźwiękową; pokrycie podłóg wykładziną dywanową w części oraz deską barlinecką,
- montaż foteli kinowych wraz z dostosowaniem do montażu na pochyłej powierzchni (fotele z demontażu).

### **Robót instalacyjnych:**

#### **Branża elektryczna:**

##### Demontaż instalacji

Główny wyłącznik prądowy: wykucie bruzd, przebijanie otworów, położenie przewodów kablowych, zamontowanie łącznika krzyżowego, wyłącznika pożarowego, zaprawienie bruzd, pomiar.

Rozdzielnia główna: montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, pomiary

Tablica TKS – saka kinowa: montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, pomiary

Główne trasy kablowe – zasilanie rozdzielnic i odbiorów: położenie przewodów kablowych, zaprawienie bruzd, podłączenie przewodów kabelkowych.

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego: montaż opraw oświetleniowych, wykucie bruzd, położenie przewodów kabelkowych, zaprawienie bruzd

Instalacja oświetlenia ogólnego: montaż opraw oświetleniowych, wykucie bruzd, położenie przewodów kabelkowych, zaprawienie bruzd, przygotowanie podłoża pod sprzęt instalacyjny, montaż puszek podtynkowych, łączników natynkowych, krzyżowych.

Instalacja gniazd wtynkowych: przygotowanie podłoża, montaż puszek i gniazd instalacyjnych,

położenie przewodów kabelkowych, badania i pomiary

**Branża sanitarna:**

Roboty demontażowe

Roboty montażowe: montaż rur PP Stabi, montaż grzejników stalowych wyposażonych w zawory termostatyczne, próby szczelności

Wentylacja: montaż krat, nawiewników i wywiewników, przewodów elastycznych, izolacja kanałów, przewodów wentylacyjnych, wyrzutni dachowych, przebicie otworów dla przewodów klimatyzacyjnych.

Szczegóły wykonania prac związanych z projektem pn. **„Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego”** określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.